



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Αρ. Φύλλου 446

4 Μαΐου 1993


## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1.185.520/381 (1)

Αναβάθμιση συμ. σχεδίου Αγ. Πελαγίας Κοιν. Ποταμού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 17.7.23 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
2. Τον Ν. 1337/83 Οικιστικό Νόμο (ΦΕΚ 33Α/83).
3. Το Π.Δ/γμα 23.3.87 «περί καγηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ/87).
4. Το με αρ. 183/86 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 70Α/86) «περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στους Νομάρχες κ.λπ.».
5. Το θεσμοθετημένο Γενικό Πολ/κό Σχέδιο Κυθήρων (ΦΕΚ 864/87).
6. Την Πολ/κή μελέτη αναθ/σης, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ΕΠΑ.
7. Τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κ. Ποταμού Κυθήρων μετά την τήρηση των συμμετοχικών διαδικασιών.
8. Την γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Πειραιά με αρ. πρακτ. 46 από 21.12.92 συνεδρίασης.
9. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης και ρυμοτομίας ΦΕΚ 111Δ/73, όπως επανεγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178Δ/85, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πολ/κή μελέτη αναθ/σης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ. Πελαγίας Κυθήρων, όπως φαίνεται στους συνημμένους χάρτες σε κλ. 1:500 και ορίζονται τα κάτωθι:

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους πλήν των χώρων ειδικών χρήσεων ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας σύμφωνα με το αρ. 3 του Π.Δ/τος 23.2.87 ΦΕΚ 166Δ/87.

2. Ορίζονται οι παρακάτω όροι δόμησης

Τομέας Α (όρων δόμησης) και I (Σ.Δ.)
Σύστημα δόμησης: ως ΓΟΚ/85 ως τροποποιήθηκε
Κάλυψη: 70%
Σ.Δ.: 1,4
Αρτιότητα οικοπέδων
Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 10μ
Κατά κανόνα: ελάχιστο εμβαδόν 200 τμ
Κατά παρέκκλιση για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα προ 9.6.1973
Ελάχιστο πρόσωπο 4μ.
Ελάχιστο εμβαδόν 80 τμ

Τομέας Β (όρων δόμησης) και II (Σ.Δ.)
Σύστημα δόμησης: ως ΓΟΚ/85, ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
Ποσοστό κάλυψης: 60%
Συντ. δόμησης: 0,8
Αρτιότητα οικοπέδων
Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 15μ
Κατά κανόνα: ελάχιστο εμβαδόν 500 τμ
Κατά παρέκκλιση για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα προ 9.6.1973
Ελάχιστο πρόσωπο 12μ.
Ελάχιστο εμβαδόν 500τμ

Τομέας Γ (όρων δόμησης) και III (Σ.Δ.)
Σύστημα δόμησης: ως ΓΟΚ/85 ως τροποποιήθηκε
Ποσοστό κάλυψης: 60%
Συντ. δόμησης: 0,6
Αρτιότητα οικοπέδων
Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 20μ
Κατά κανόνα: ελάχιστο εμβαδόν 800 τμ
Κατά παρέκκλιση: α) για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος.
Ελάχιστο πρόσωπο 15μ.
Ελάχιστο εμβαδόν 500τμ
β) για τα οικόπεδα τα προϋφιστάμενα προ 9.6.1973
Ελάχιστο πρόσωπο 12μ.
Ελάχιστο εμβαδόν 500τμ

3. Ορίζουμε ανώτατο ύψος 8,0 μ. σε όλους του τομείς των όρων δόμησης.

Μετά από αιτιολογημένη έγκριση από την αρμόδια ΕΠΑΕ και για τα οικόπεδα στα οποία η κλίση του εδάφους στο σημείο της οικοδομής ξεπερνά το 20%, το κτίριο κλιμακούμενο δύναται να αποκτά μέγιστο ύψος από το γύρω φυσικό και όχι διαμορφωμένο έδαφος τα 10,50μ.

Υπεράνω του μεγίστου ύψους και μετά από την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δύναται να κατασκευάζεται στέγη με μέγιστο ύψος έως 1,5μ.

4. Όπου στο ρυμοτομικό σχέδιο υπάρχει πρασιά αυτή είναι πλάτους 4,0μ εκτός αν στο σχέδιο αναγράφεται αριθμητικά άλλο πλάτος πρασιάς.

κτά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον ΓΟΚ/85 ως τροποποιήθηκε.

5. Όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων.


α) Κοινόχρηστος χώρος (Κ.Χ.).

Επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρου συνολικής επιφάνειας 15μ²

β) Πλατείες
Επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρου συνολικής επιφάνειας 25τμ
γ) Χώροι άθλησης
Επιτρέπεται η κατασκευή και διαμόρφωση χώρων άθλησης και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων.
δ) Χώρος τουριστικού περιπτέρου αναψυχής
Συντελ. δόμησης: 0,4
Μέγιστο ύψος: 4,5μ
Ποσοστό κάλυψης: 40%
ε) Χώρος υγειονομικού σταθμού
Συντελ. δόμησης: 0,3
Μέγιστο ύψος: 4,5μ
Ποσοστό κάλυψης: 40%
στ) Χώρος τελωνείου και λιμενικού σταθμού
Συντελ. δόμησης: 0,4
Μέγιστο ύψος: 7,5μ
Ποσοστό κάλυψης: 40%
6. Ειδικοί όροι δόμησης:
Σε όλους τους τομείς απαγορεύεται η κατασκευή πυλωτής.
Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες.
Τα κτίρια επιχρίονται εξωτερικά με τριπτό σοβά.
Το ίδιο ισχύει και για τους μανδρότοιχους.
Όλες οι κατασκευές ελέγχονται από την αρμόδια ΕΠΑΕ.
Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων επιτρέπονται αποκλειστικά τα εξής στοιχεία:
Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, συλλέκτες εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων χωρίς τα δοχεία νερού υψηλότερα των συλλεκτών (κλειστό κύκλωμα) αλεξικέραυνα και κεντρικές κεραίες Τ.Υ. ραδιοφόνου.
στηθαία
Στους τομείς Β και Γ μετά από την εξάντληση του Σ.Δ. οι οικοδομές καλύπτονται υποχρεωτικά με στέγη με κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου.
Το υπόβαθρος της μελέτης έχει ισχύ μόνο ως προς τα τοπογραφικά στοιχεία και όχι τα κτηματολογικά.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., το ύψος της οποίας δε μπορεί να προσδιορισθεί.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή με τους συνημμένους χάρτες να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 1993

Ο Νομάρχης
Π. ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ





Κλιμακα 1: 500

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 32 | ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ. | 123 | ΠΟΤΑΜΟΥ | |
| Μεθοδος συνταξης | | Τοπογραφικα στοιχεια | [illegible] |
| | | Κτηματολογικα στοιχεια | [illegible] |
| Φωτοληψια | | | ο Μελετητης |
| Χρονος συνταξης | | 1980 | Γ. ΣΤΥΡΙΑΛΗΣ |


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡ. ΦΥΛ. 06



06
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ
1986
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΧ
ΚΥΘΗΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α.Ρ. ΦΥΛ. 10




Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθηνών
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ= [illegible] και λ= -0.45 απ' Αθηνών

Κλίμακα 1: 500


ΝΟΜΟΣ
32
ΠΕΙΡΑΙΑ
123
ΠΟΤΑΜΟΥ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΧ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΧ

P

II

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΧ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

III

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΧ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ


Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΤΑΜΟΥ

09


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡ. ΦΥΛ. 01
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΧ




Α
Β
ΚΧ
ΚΧ
ΚΧ
Ⅱ
Ⅲ
P
P
SCALE 1/ 500
KYTHIRA
DATUM

Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection
Προστασία Κελύφους
Προστασία Όψεων
Κτίρια προς Διατήρηση
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary
Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary
Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

| ΤΟΜΕΑΣ Ο.Δ. | ΚΑΛΥΨΗ | ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ. | Σ.Δ. | ΥΨΟΣ | ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | προσ. m | Εμβ. m2 | προ 9-6-75 προσ. m | προ 9-6-75 Εμβ. m2 | προσ. m | Εμβ. m2 |
| Α | 70% | I | 1,40 | 8,00 | 10,00 | 200,00 | 4,00 | 80,00 | – | – |
| Β | 60% | II | 0,80 | 8,00 | 15,00 | 500,00 | 12,00 | 600,00 | – | – |
| Γ | 60% | III | 0,60 | 8,00 | 20,00 | 800,00 | 12,00 | 500,00 | 15,00 | 300,00 |

# ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
φ - 36° 15′
λ - 0° 45′

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΠΙΓΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Γ΄ ΦΑΣΗ — ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ
**Π-2.1.** ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1992
ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


ΝΟΜΟΣ 232 ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ



ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡ. ΦΥΛ.
36
40
Α
ΚΧ

B

DATUM


II
KX
ΠΛΑΤΕΙΑ
KX
Γ
III
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
08
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Κλιμακα 1:500


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡ. ΦΥΛ. 02
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ



A
Ι
Β
ΙΙ
Κ.Χ.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΚΧ

III

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΧ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ


ΚΧ


SCALE 1:500


Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής HATT του κεντρου φύλλου
με φ= 36,15 και λ= -.045 απ' Αθήνα


KYTHIRA


02
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Α
Β
Ι
ΙΙ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡ. ΦΥΛ. 05
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΧ
ΚΧ
ΚΧ
Β


ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΧ
Ι
ΙΙ
Α


SCALE 1 / 500
SHEET NO
KYTHIRA
ΚΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΧ
05
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΡ ΦΥΛ. 03

ΒΙΙ 03

SCALE 1/500

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

04

Β
ΙΙ
Γ
ΙΙΙ
ΚΧ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Αναθεσις 1185.520/381
Αφ. Ιερατικας φυλ. σχεδιου
Κοιν. Ποταμου
20 1 93

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3ο
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ= 36.15 και λ= -0.45 απ' Αθηνα

133350
57850

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας : 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR
FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.00'**

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48 141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

## Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

| Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 | | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 |
|---|---|---|
| Η ετήσια συνδρομή είναι: | | Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) |
| α) Για το Τεύχος Α' | Δρχ. 15.000 | Δρχ. 750 |
| β) » » » Β' | » 30.000 | » 1.500 |
| γ) » » » Γ' | » 10.000 | » 500 |
| δ) » » » Δ' | » 30.000 | » 1.500 |
| ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων | » 20.000 | » 1.000 |
| στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. | » 10.000 | » 500 |
| ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | » 5.000 | » 250 |
| η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. | » 10.000 | » 500 |
| θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου | » 3.000 | » 150 |
| ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. | » 200.000 | » 10.000 |
| ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ | » 100.000 | » 5.000 |

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ